

## PRZEDMIAR ROBÓT.

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK URZĘDU MIASTA I GMINY NOWA DĘBA.  
ADRES INWESTYCJI : NOWA DĘBA, UL. RZESZOWSKA 3.  
INWESTOR : URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA  
ADRES INWESTORA : NOWA DĘBA, UL. RZESZOWSKA 3.  
WYKONAWCA ROBÓT : MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH.  
KOD CPV : 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

Opracował:

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa SR-236 PA EVG 61	kpl. kpl.	61.000
2	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa SR-258 PA EVG 58	kpl. kpl.	58.000
3	KNNR 5 0503-03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa SR-418 PA, EVG 18	kpl. kpl.	18.000
4	KNNR 5 0503-03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa SR-418 PA, EVG z modułem awaryjnym 19	kpl. kpl.	19.000
5	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa TR.OP. 249 EVG 8	kpl. kpl.	8.000
6	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact DW-218 EVG 42	kpl. kpl.	42.000
7	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa VEGA MIX 2xT5 54W, 2 QR-50W 22	kpl. kpl.	22.000
8	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa ewakuacyjna Monitor 1, LED 12	kpl. kpl.	12.000
9	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa ewakuacyjna Monitor 2, LED 2	kpl. kpl.	2.000
10	KNR 5-14 0509-01	Montaż czujnika ruchu i natężenia światła ścienny 12	szt. szt.	12.000
11	KNR 5-14 0509-01	Montaż czujnika ruchu i natężenia światła sufitowy 12	szt. szt.	12.000
12	KNNR-W 9 1201-02	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy 62	punkt punkt	62.000
13	KNNR-W 9 1201-03	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu 186	punkt punkt	186.000

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Czujnik ruchu i natężenia światła ścienny	szt	12.0000
2.	Czujnik ruchu i natężenia światła sufitowy	szt	12.0000
3.	Oprawa rastrowa SR-236 PA EVG	szt	61.0000
4.	Oprawa rastrowa SR-418 PA, EVG	szt	18.0000
5.	Oprawa rastrowa SR-418 PA, EVG z modułem awaryjnym	szt	19.0000
6.	Oprawa SR-258 PA EVG	szt	58.0000
7.	Oprawa TR.OP. 249 EVG	szt	8.0000
8.	Oprawa VEGA MIX 2xT5 54W, 2 QR-50W	szt	22.0000
9.	Oprawa DW-218 EVG	szt	42.0000
10.	Oprawa piktogramowa Monitor 1 LED, 2h	szt	12.0000
11.	Oprawa piktogramowa Monitor 2 LED, 2h	szt	2.0000
12.	Zapłonnik do świetlówek 4-65 W	szt	446.0000
13.	Świetlówka LF 18W	szt	153.9200
14.	Świetlówka LF 36W	szt	126.8800
15.	Świetlówka LF 58W	szt	120.6400
16.	Świetlówka 49W	szt	16.6400
17.	Świetlówka 54W	szt	45.7600
18.	Świetlówka kompakt. PL-C 18 W	szt	43.6800
19.	materiały pomocnicze	zł	
	RAZEM		

Słownie: